



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
Jalan Gajayana 50 Malang 65144 Telepon/Faksimil (0341) 558933
Website: saintek.uin-malang.ac.id E-mail: saintek@uin-malang.ac.id

Nomor : B- 1247/FST/KS.01.3/05/2021
Lampiran : 1 (satu) lembar
Sifat : Segera
Perihal : **Permintaan Informasi Harga Barang**

4 Mei 2021

Kepada Yth.

.....
di

‘ - T e m p a t -

Dengan hormat,

Sehubungan rencana realisasi pelaksanaan **Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Berupa Pemeliharaan Laboratorium Fakultas Sains dan Teknologi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun Anggaran 2021**, bersama ini kami bermaksud agar perusahaan saudara memberikan informasi tentang harga barang sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang kami lampirkan dalam surat ini.

Informasi harga barang tersebut akan kami jadikan dasar survey Harga Perkiraan Sendiri (HPS). Kami harap data barang dapat kami terima paling lambat pada :

Hari : Senin
Tanggal : 24 Mei 2021
Pukul : 12.00 WIB

Adapun informasi harga tersebut bisa dikirim via e-mail ke : saintek@uin-malang.ac.id atau bisa dikirim langsung ke kantor Fakultas Sains dan Teknologi, untuk informasi lebih jelas dapat menghubungi Sdr. Harida Samudro, M.Ars. (082132531990).

Apabila informasi harga yang Saudara berikan sesuai dan kami nilai wajar, maka kami akan memberi kesempatan perusahaan Saudara melalui undangan E-Pengadaan Langsung untuk membuat penawaran terhadap pekerjaan tersebut

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya yang baik, kami sampaikan terima kasih.






Pejabat Pembuat Komitmen,






Sri Harini




Lampiran : Surat Permintaan Informasi Harga
 Nomor : B-1247/FST.1/KS.01.3/05/2021
 Tanggal : 4 Mei 2021



Pekerjaan : **Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Berupa Pemeliharaan Laboratorium Fakultas Sains dan Teknologi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun Anggaran 2021**
 Lokasi : **UIN Maulana Malik Ibrahim Malang**
 Tahun Anggaran : **2021**





NO	URAIAN PEKERJAAN		SPESIFIKASI	GAMBAR	SAT.	VOL.	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
							(Rp)	(Rp)
A	PROGRAM STUDI MATEMATIKA							
I	PEKERJAAN DINDING							
	1	Perbaikan / Pengindahan dinding dengan Pemasangan Wallpaper dinding	Wallpaper Vinyl Dinding Serat Timbul Polos Premium 53cm x 10m warna teduh hijau lumut kombinasi 2 warna		m2	56,55		
	2	Penggantian Gorden Gantung	Gorden Tirai Import Premium Blackout Rustic Aesthetic Minimalis Bludru warna gelap		m2	15,75		
	3	Pemasangan back drop (tempat layar proyektor dan papan tulis kaca)	Material: Blockboard / Multimin 18 mm & 15 mm (bukan partikel board/serbuk kayu) Finishing: HPL Warna kayu		m2	6,50		





NO	URAIAN PEKERJAAN		SPESIFIKASI	GAMBAR	SAT.	VOL.	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
							(Rp)	(Rp)
	4	Pemasangan Screen /Layar Proyektor Gantung pada backdrop	Pemasangan Permanen Screen proyektor manual / gantung 84" (213cm x 213cm) * matte white * 84" (213 cm x213cm) * gantung di dinding / plafon * pull down / tarik		set	1,00		
	5	Pemasangan papan Tulis Kaca pada backdrop	Magnetic Glassboard / Papan tulis kaca Magnet uk 120 x 2408 unit Dinabol / Pin kaca6 unit Magnet KacaGosok HalusTempat Spidol		set	1,00		
	6	Perbaikan Papan Tulisan info Ruang dengan papan informasi timbul dengan tulisan "MATEMATIKA" dan logo "ULUL ALBAB"	Huruf timbul akrilik Letter Led Acrylic tebal 3 mm Tinggi huruf 15 cm Disertai dengan lampu (backlight)		huruf	11,00		
II	PEKERJAAN ELEKTRIKAL							
	1	Pemasangan Stopkontak pada meja	Bundar 80mm Stop Kontak sejumlah 2 stop kontak pada 1 meja (ada 4 meja).		bh	8,00		
	2	Pergantian Lampu TL menjadi lampu downlight	Lampu downlight led plafon Termasuk Fitting lampu Philips 10 watt Putih		bh	9,00		
III	PEKERJAAN LAIN-LAIN							
	1	Pemindahan AC Ruang	Pemindahan AC dari Ruang Laboratorium Keruang Sidang. (1pk, outdoor diluar jendela, 3,5m)		Paket	1,00		

NO	URAIAN PEKERJAAN		SPESIFIKASI	GAMBAR	SAT.	VOL.	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
							(Rp)	(Rp)
B	PROGRAM STUDI BIOLOGI							
I	PEKERJAAN DINDING							
	1	Pemasangan Wallpaper lab biomol	Wallpaper Vinyl Dinding Serat Timbul Polos Premium 53cm x 10m warna terang		m2	26,00		
	2	Pengecatan Lab. lab biomol dan lab lain	Dulux Easy Clean Cat Tembok InteriorWarna standar putih		m2	133,70		
II	PEKERJAAN LANTAI							
	1	Perbaikan keramik lantai Lab. Fiswan	Keramik ukuran 40x40 cm warna menyesuaikan lab		m2	2,00		
	2	Perbaikan keramik meja lab Lab. Kultur, fiswan dan pendidikan	Keramik ukuran 20x20 cm warna menyesuaikan lab		m2	3,00		
III	PEKERJAAN LAIN-LAIN							
	1	Mengganti wastafel Lab. Pendidikan	Bak sink, wastes(leher sink), bottle trap & selang flexible Dimensi bak sink: 552x400x235mm Color : Black/Hitam Termasuk 1 way Kran Air Laboratorium Water Fauce		bh	3,00		




NO	URAIAN PEKERJAAN		SPESIFIKASI	GAMBAR	SAT.	VOL.	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
							(Rp)	(Rp)
C	PROGRAM STUDI KIMIA							
I	PEKERJAAN UTILITAS							
	1	Perbaiki pipa air (Air Kran mati)	Lab. Biokimia Lab. KD Lab. KF edukasi (3)		Paket	5,00		
	2	Perbaiki Wastafel bocor	Lab. Organik		Paket	1,00		
	3	Penggantian Kran air laboratorium Lab. Biokimia Lab. Biotek Lab. KD Lab. Analitik Lab. Layanan Lab. KF Riset Lab. KF edukasi Lab. Anorganik Lab. Organik	Kran air laboratorium 3 cabang - Water Fauchet three way		bh	9,00		
II	PEKERJAAN FURNITURE							
	1	Perbaiki Pintu loker Lab. Biokimia Lab. KD	Engsel pintu		set	2,00		
	2	Penambahan rak loker 1 susun Lab. Biokimia (6) Lab. Biotek (4) Lab. Analitik (4) Lab. Layanan (4) Lab. KF Riset (4) Lab. Anorganik (4) Lab. Organik (8)	Material: Blockboard / Multimin 18 mm & 15 mm (bukan partikel board/serbuk kayu) Finishing: cat duco Warna kayu Ukuran: 80x37cm		bh	34,00		

NO	URAIAN PEKERJAAN		SPESIFIKASI	GAMBAR	SAT.	VOL.	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
							(Rp)	(Rp)
	3	Perbaiki Pintu loker lapuk Lab.Organik	Material: Blockboard / Multimin 18 mm & 15 mm (bukan partikel board/serbuk kayu) Finishing: HPL Warna kayu ukuran 60x48cm		set	2,00		
III	PEKERJAAN LAIN-LAIN							
	1	perbaiki keramik lepas Lab. Analitik Lab. Layanan Lab. Organik	semen perekat dan nat		m2	2,56		
	2	Penggantian Lis gypsum Lab.Organik	List Profil Gypsum (MINIMALIS) Polos		Paket	1,00		
D	PROGRAM STUDI FISIKA							
I	PEKERJAAN DINDING							
	1	Pemasangan partisi gypsum plus kusen aluminium dan kaca polos bening Lab.bio fisika (Ruang kepala lab)	Ukuran Partisi: 4.77x2.5x1.5 Papan Gypsum Jayaboard Tebal: 9 mm dengan Rangka galvalum finish wallpaper depan belakang dengan penambahan frame aluminium dan kaca polos bening disisi atas		m2	18,10		
	2	Pemasangan frame kaca aluminium partisi Lab.bio fisika (Ruang kepala lab)			m	12,00		
	3	Pemasangan kaca polos bening Lab.bio fisika (Ruang kepala lab)			m2	6,00		

NO	URAIAN PEKERJAAN		SPESIFIKASI	GAMBAR	SAT.	VOL.	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
							(Rp)	(Rp)
	4	Pemasangan wallpaper partisi Lab.bio fisika (Ruang kepala lab)	Wallpaper Vinyl Dinding Serat Timbul Polos Premium 53cm x 10m warna terang		m2	18,10		
II	PEKERJAAN UTILITAS							
		Pemasangan dan penggantian Wastafel Lab.termodinamika Lab.riset fisika atom Lab.riset fisika Lab.bio fisika	Bak sink, wastes(leher sink), bottle trap & selang flexible Dimensi bak sink: 552x400x235mm Color : Black/Hitam Termasuk 1 way Kran Air Laboratorium Water Fauce	 	bh	4,00		
	2	Perbaikan pipa air (Air Kran mati)	Lab.termodinamika Pipa air ke wastafel rusak		paket	1,00		
III	PEKERJAAN FURNITURE							
	1	Perbaikan Daun pintu Loker Lab.riset fisika atom	Engsel Pintu Dekson		set	1,00		
	2	Penggantian Kunci Pintu Lab.riset fisika atom	Kunci Pintu Dekson		bh	1,00		
IV	PEKERJAAN LAIN-LAIN							
	1	Pemasangan exhaust Lab.bio fisika	KDK Wall Mount Exhaust Fan 25-RQN5		bh	1,00		

NO	URAIAN PEKERJAAN		SPESIFIKASI	GAMBAR	SAT.	VOL.	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
							(Rp)	(Rp)
E	PROGRAM STUDI T. INFORMATIKA							
I	PEKERJAAN DINDING							
	1	Perbaikan penambahan partisi gypsum dan wallpaper - Lab.mobile programming 6,5mx2m=13m2 - Lab.programming 6,5mx2m=13m2 - Lab.computer vision 2,5mx2m=5m2 - Lab.database 2,5mx2m=5m2 - Lab.multimedia 4,5mx2m=9m2 - Lab.digital&robotik 4,5mx2m=9m2 - Lab.networking 4,7mx2m=9,4m2	Papan Gypsum Jayaboard Tebal: 9 mm Ukuran: 2400 mm x 1200 mm Wallpaper Vinyl Dinding Serat Timbul Polos Premium 53cm x 10m warna terang		m2	63,40		
	2	Mengganti jendela menjadi buka tutup lab programming	Jendela aluminium casement 60x80cm		bh	2,00		
	3	Penggantian Penahan pintu 90 derajat dan penutup pintu otomatis dekson hold open Lab. Programming	Door closer dekxon DCL 300 HO		bh	1,00		
	4	Papan Tulis Kaca Non-Magnet Lab.programming Lab.computer vision Lab.database Lab.multimedia	Glassboard 120x200 - Papan Tulis Kaca / Glass Board - 5mm Stiker putih susu Pen gantung Tempat penghapus aluminium		bh	5,00		

NO	URAIAN PEKERJAAN		SPESIFIKASI	GAMBAR	SAT.	VOL.	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
							(Rp)	(Rp)
F	PROGRAM STUDI T. ARSITEKTUR							
I	PEKERJAAN DINDING							
	1	Pemasangan Papan Tulis Kaca Magnet diruang studio gambar	Magnetic Glassboard / Papan tulis kaca Magnet uk 120 x 240 8 unit Dinabol / Pin kaca 6 unit Magnet Kaca Gosok Halus Tempat Spidol		set	1,00		
	2	Pemasangan Screen proyektor Permanen diruang studio gambar	Screen proyektor manual / gantung 84" (213cm x 213cm) * matte white * 84" (213 cm x213cm) * gantung di dinding / plafon * pull down / tarik		set	3,00		
	3	Pemasangan Roller Blind di jendela ruang studio gambar	Material:- Rail: Almunium- Kain: BlackoutRoller Blind Tirai Gulung BLACKOUTPasang bagian dalam kusenWarna terang		m2	15,00		
II	PEKERJAAN LAIN-LAIN							
	1	Pengecatan ruang studio gambar	Dulux Easy Clean Cat Tembok Interior Warna terang		m2	167,00		
G	PROGRAM STUDI PERPUSTAKAAN DAN ILMU INFORMASI							
I	PEKERJAAN DINDING							
	1	Pemasangan wallpaper termasuk ruang kepala lab	Wallpaper Vinyl Dinding Serat Timbul Polos Premium 53cm x 10m warna terang		m2	84,40		

NO	URAIAN PEKERJAAN		SPESIFIKASI	GAMBAR	SAT.	VOL.	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
							(Rp)	(Rp)
	2	Pemasangan Screen proyektor Permanen	Pemasangan Permanen Screen proyektor manual / gantung 84" (213cm x 213cm) * matte white * 84" (213 cm x213cm) * gantung di dinding / plafon * pull down / tarik		set	1,00		
	3	Pemasangan papan Tulis Kaca magnet pada backdrop	Magnetic Glassboard / Papan tulis kaca Magnet uk 120 x 240 8 unit Dinabol / Pin kaca 6 unit Magnet Kaca Gosok Halus Tempat Spidol		set	1,00		
	4	Pemasangan back drop dinding, kamuflase panel listrik bagian timur dekat pintu masuk dan papan tulis kaca	Material: Blockboard / Multimin 18 mm & 15 mm (bukan partikel board/serbuk kayu)Finishing: HPLWarna kayu		m2	6,00		
II	PEKERJAAN LANTAI							
	1	Pembersihan karpet cuci + vakum			m2	47,60		
III	PEKERJAAN ELEKTRIKAL							
	1	Instalasi Stopkontak Meja Komputer	20 Meja komputer		Paket	1,00		
							JUMLAH	
							PPN 10%	
							TOTAL	

Pejabat Pembuat Komitmen,

Sri Harini